


СОГЛАСОВАНО
от подрядчика

_____ 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора,
главный инженер

 А.И. Гурьянов
_____ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кровли отстойно-ремонтных пролетов (ОРП) инв. №10016
в осях Е-И ряд 29-38 электродепо «Кировское»

1. Наименование объекта: здание ОРП инв. №10016, площадь здания 5172,9 кв.м.

2. Место производства работ: г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 4, электродепо «Кировское».

3. Цель ремонта: восстановление эксплуатационной надежности кровли здания ОРП.

4. Состав работ: полная разборка старого кровельного покрытия здания ОРП в осях Е-И ряд 29-38, восстановление асфальто-бетонной стяжки, и гидроизоляционного слоя из мастик с армирующими прокладками согласно СП 17.13330.2011, монтаж отливов из листовой стали по периметру крыши. Объемы работ в соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью.

4. Сроки (периоды) выполнения работа: в течение 90 календарных дней со дня подписания договора на выполнение работ.

5. Технические требования:

- качество материалов при производстве работ должно обеспечивать целостность конструкции кровли в течении всего гарантийного срока (не менее пяти лет) на проведенные работы. Все материалы должны иметь сертификат соответствия. Требование о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 №64 "О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии";

- ремонт должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании и сопровождаться всеми необходимыми сертификатами или паспортами, оформленными по действующему законодательству;

- производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-№85;

- при выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы (разборка покрытий кровельного ковра, устройство выравнивающих стяжек, др.). Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика. Форма акта дана в приложении №2 ;

- приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

При выполнении работ руководствоваться:

- СП 17.13330.2011 «Кровли»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- техническими указаниями по устройству и ремонту мягких кровель плоских и скатных крыш зданий полимерными материалами, утвержденных Начальником Госжилинспекции по г.Москва А.М. Стражниковым в 2006г.;
- рекомендациями по герметизации и гидроизоляции фасадных конструкций зданий герметиками серии Абрис;
- РД 153-34.0-21.601-98 Технология ремонтов зданий и сооружений;
- санитарными нормами и правилами СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
 гарантийный срок должен быть не менее 5 (пяти) лет.

Приложение: Дефектная ведомость ремонта мягкой кровли
 отстойно-ремонтных пролетов (ОРП) инв. №10016
 электродепо «Кировское» в осях Е-И ряд 29-38 на 2 л. в 2 экз.
 Форма акта освидетельствования скрытых работ.

Начальник электродепо «Кировское»-
 начальник службы подвижного состава

Д.А. Андреев

ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

АКТ N _____
освидетельствования скрытых работ,
выполненных на строительстве

(наименование и место расположения объекта)

" ____ " _____ 200 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Ответственный представитель исполнителя работ

(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель технического надзора

(фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:

(фамилия, инициалы, организация, должность)

(фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных _____

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _____

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проектной организации, N чертежей и дата их
составления или идентификационные параметры эскиза или
записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены _____

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой
на паспорта или другие документы о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные
доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям,
приложенные (не приложенные) к настоящему акту

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и т. п.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от
проектно-сметной документации _____

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы,
N чертежей и дата согласования)

5. Даты: начала работ _____

окончания работ _____
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _____

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

(подпись)

Ответственный представитель
технического надзора

(подпись)

Дополнительные участники:

Фамилия, инициалы

(подпись)

Фамилия, инициалы

(подпись)

Фамилия, инициалы

(подпись)

Дополнительная информация:

К настоящему акту прилагаются: