


МП г.о. Самара «Самарский метрополитен»

Утверждаю:

Главный инженер
электродепо «Кировское»

 - В.Б. Антипин

« 17 » 06 2016 г.

Дефектная ведомость
на выполнение работ по реконструкции щеток моечной машины ПС

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1	Снятие сегментов(480*463 мм)	шт	40
2	Демонтаж. старого ворса	шт	40
3	Развальцовка отверстий	шт	16800
4	Зачистка сегментов	шт	40
5	Резка ворса из полимерного материала (капрон) L=400мм	кг	200
6	Заготовка пучков капронового ворса для набивки сегмента	шт	16800
7	Набивка сегментов капроновыми пучками	шт	40
8	Резка лески Ø0,8 мм	кг	40
9	Прошивка леской капроновых пучков	шт	16800
10	Транспортные расходы	км	200

Главный механик

Инженер по эксплуатации
оборудования



Константинов В.А.

Мелехова М.А.